

招标申请

招标内容	质量要求	技术参数（施工工艺）		付款方式	售后服务（质量保修）	其他要求		
1. 全钢路灯（70套）供货安装（包含路灯控制箱）	1、物资及其组件是全新、未使用过的全新产品，材料必须符合相应的国家标准，有相关的合格证及检测报告。	灯体 (100W,LED 灯源)	光源品牌		无预付款，货到现场验收合格后付至货款的75%，安装完成验收无问题后付至货款的85%，入账完成后付至货款的90%，余10%做为质量保证金。甲方采用银行承兑汇票付款，乙方同意接受6个月承兑，乙方必须提供正规合格的增值税专用发票。质保期2年，质保金从竣工验收合格之日起满一年返还50%，满两年返还50%。	工程完成后，质保期内出现质量问题，乙方应在48小时内安排人员进行免费维修，并承担因此造成的损失。质保期外出现质量问题，乙方应积极配合维修，按成本价收取维修费用。	投标单位投标前须提交公司营业执照、资质及安全生产许可等相关资料，交不少于2万元投标保证金, 投标单位中标后由董事办将投标保证金的财务收款单连同中标通知书一同转交给基建处，在合同签订后转为安全保证金，工程施工完成无安全事故发生时无息退还。	
			技术参数	电压				220-240V
				功率因数				0.98
				色温				5000K
		灯罩材料		铸铝、喷塑				
		灯杆（高度7m，内含电缆）	材质及技术处理		Q235 整体内外热镀锌，喷白色			
			技术参数	上口径	60mm			
				下口径	156mm			
				壁厚	3mm			
				臂长	1.5mm			
底板法兰	规格		300*300*12					
	眼孔对角中心距		300mm					
地脚螺杆	规格		18mm					
基础浇筑要求（后附路灯基础图）	混凝土C25（含基础钢筋笼，电线套管）							
控制箱（3套）	能够用时间控制器来控制路灯的自动开关，并具备时间调整功能。							
2. 庭院灯（20套）供货安装	施工内容包括路灯基础挖土施工及回填平整，路灯安装调试等全部内容，综合单价应包含材料、安装、运费、税金及基础施工费在内所有综合单价，结算时不再增加任何费用。							

参考路灯样式

